


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDÓW

1. ZJAZD PUBLICZNY KM 0+079 ul. Cicha strona lewa i KM 0+162,5 dz. nr 900

2. ZJAZDY INDYWIDUALNE Z PRZEPUSTEM

3. ZJAZDY INDYWIDUALNE BEZ PRZEPUSTU

skala 1:50




1	KONSTRUKCJA DROGI 53cm / 43cm
2	PRZEPUST PCV Ø40
3	ŁAWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31,5 gr. 25cm
4	POBOCZE GRUNTOWE

KONSTRUKCJA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z PRZEPUSTEM	
1	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - 8cm - GRAFTOWA
2	PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5cm
3	PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO - MIESZANKA 0/31,5 gr. 15cm
4	PODBUDOWA POMOCNICZA - GRUNTOCEMENT Rm 6-9 MPa - 15cm
5	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA - POSPÓŁKA gr. 10cm
6	OPORNIK BETONOWY 100x30x12 cm
7	ŁAWA BETONOWA Z OPOREM 10x20x30cm
8	POBOCZE GRUNTOWE szer. 1,0m

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH Z PRZEPUSTEM I BEZ PRZEPUSTÓW	
1	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - 8cm - GRAFTOWA
2	PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 3cm
3	PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO - MIESZANKA 0/31,5 gr. 12cm
4	PODBUDOWA POMOCNICZA - GRUNTOCEMENT Rm 6-9 MPa - 10cm
5	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA - POSPÓŁKA gr. 10cm
6	OPORNIK BETONOWY 100x30x12 cm - TYŁ ZJAZDU
7	ŁAWA BETONOWA Z OPOREM 10x20x30cm
8	POBOCZE GRUNTOWE szer. 1,0m
9	OBRIEŻE BETONOWE 100x20x6 cm

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEPUSTU



PRZEBUDOWA DG nr. 101883L ul. Strażacka w miejscowości Wohyń Km 0+000 – 0+338

Data:
12.2020

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU

Skala:
1:50

DG nr. 101883L ul. Strażacka, Wohyń

Nr rysunku:
7

Projektant: inż. Mirosław Bancerz
Nr. upr. 894/BP/98 LUB/0087/OHOD/03 w spec. drogi