

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Remont organistrówki w Ostrówkach

Obiekt : Organistrówki w Ostrówkach

Adres : część działki nr. ewid 1642/ 2 w Ostrówkach

Roboty Budowlane

Zamawiający : Parafia Rzymskokatolicka PW. Stanisława Biskupa i meczennika w Ostrówkach

Adres : Ostrówki 165, 21-310 Wohyń

Uwagi : Kosztorys inwestorski sporządzono na podstawie projektu budowlanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Jednostka autorska : Biuro Projektowe ARCH- DOM 21-500 Biała Podlaska ul. Plac Szkolny Dwór 28

Opracował : mgr inż. Adrian Lubka - kosztorysant **Data :** 2024-03-01

Sprawdził : inż. Ryszard Suchora **Data :** 2024-03-01

Roboty Budowlane

Budowa : Remont organistrówki w Ostrówkach
Obiekt : Organistrówki w Ostrówkach
Adres : część działki nr. ewid 1642/ 2 w Ostrówkach

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
I Remont organistrówki w Ostrówkach			
I.A Rozbiórki			
1	KNR 404-0404-02-00 IGM Warszawa Rozebranie ścian drewnianych zewnętrznych z bali - przybudówki	32,880	m2
2	KNR 401-0535-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rozebranie pokrycia dachowego z blachy: nie nadającej się do użytku	19,800	m2
3	KNR 401-0441-01-00 WACETOB Warszawa Rozebranie deskowania dachu: z desek w odstępach	19,800	m2
4	KNR 404-0403-04-00 IGM Warszawa Rozebranie konstrukcji wieży dachowej: - prostej	19,800	m2
5	PKZ 004-0005-44-00 PP PKZ Ręczne rozebranie muru z cegły, o grubości 1 cegły i więcej, na zaprawie cementowej	5,400	m3
6	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	10,400	m3
7	KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km -kolejne 9km	10,400	m3
I.B Elewacje			
8	KNR 202-1610-01-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe, o wysokości: do 4 m	2,000	kolumna
9	KNR 401-0426-03-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Ostrożne rozebranie obicia ścian drewnianych z desek : szalówka	147,358	m2
10	KNR 401-0401-04-00 IGM Warszawa Wymiana w ścianach drewnianych: podwalin 20x20cm	55,000	m
11	ZAL1 003-0203-01-00 MRRiB Naprawa ścian fundamentowych ceglanych cegłą wraz z izolacją poziomą z papy	1,584	m3
12	KNR 1323-0105-01-00 MGIEEn Rozbiórka bali sosnowych uszkodzonych na podwalinie	8,250	m2
13	KNR 211-0301-06-20 WACETOB Warszawa Wykonanie konstrukcji drewnianych z wrębami z: bali iglastych	0,990	m3
14	PKZ 011-0001-84-00 PP PKZ Oczyszczenie szalówki uzyskanej z rozbiórki 80%	117,887	m2
15	Kalkulacja wł. Zabezpieczenie desek środkami do konserwacji drewna i p.poż	132,000	m2
16	KNR 211-0302-01-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] Wykonanie ścian z drewna : szalówka - istniejąca wykorzystana szalówka	117,887	m2
17	KNR 211-0302-01-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] Wykonanie ścian z drewna : szalówka - uzupełnienie uszkodzonych elementów szalówki	15,000	m2
18	KNR 202-1511-07-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbami drewna: dwukrotne, z przygotowaniem powierzchni	132,000	m2
19	KNR 1901-1019-03-00 IGM Warszawa Ostrożny demontaż ościeżnic drewnianych okiennych	13,720	m2
20	KNR 202-1001-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Remontokien drewnianych ościeżnicowych	13,720	m2
21	KNR 401-0354-11-00 IGM Warszawa Wykucie podokienników drewnianych lub stalowych	11,600	m

Roboty Budowlane

I. Remont organistrówki w Ostrówkach
I.B. Elewacje

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
22	KNNR 003-0311-01-20 WACETOB Warszawa Osadzenie podokienników: drewnianych dębowych	9,000	szt
23	Wycena własna Snycerka okienna	9,000	szt
24	KNR 202-1026-02-00 WACETOB Warszawa Remont drzwi zewnętrznych frontowych (czyszczenie, flekowanie, malowanie itp) oraz ponowny montaż	2,730	m2
25	KNR 202-1026-02-00 WACETOB Warszawa Remont drzwi zewnętrznych (czyszczenie, flekowanie, malowanie itp) oraz ponowny montaż	5,460	m2
26	Rusztowanie Rozliczenie pracy rusztowania	1,000	kpl
I.C Prace wewnętrzne			
27	KNR 202-1026-02-00 WACETOB Warszawa Remont drzwi wewnętrznych (czyszczenie, flekowanie, malowanie itp) oraz ponowny montaż	10,920	m2
28	KNR 401-0426-04-00 IGM Warszawa Rozebranie obicia ścian drewnianych: z płyt wiórowo-cementowych lub pilśniowych	278,000	m2
29	KNR 401-0429-06-00 IGM Warszawa Rozebranie podsufitek: z płyt pilśniowych	115,000	m2
30	KNR 1901-0410-01-10 IGM Warszawa Ślepy pułap z desek nieobrzynanych - przygotowanie /deski 28-45 mm/	115,000	m2
31	KNR 1901-0410-02-00 IGM Warszawa Ślepy pułap z desek nieobrzynanych - montaż	115,000	m2
32	KNR 202-0613-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Izolacje cieplne z płyt z wełny mineralnej	119,000	m2
33	KNKRB 003-0605-01-00 WACETOB Warszawa Malowanie dwukrotnie ścian i sufitów farbą wapienną.	393,000	m2
I.D Dach			
34	KNR 202-1610-01-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe, o wysokości: do 4 m	2,000	kolumna
35	KNR 401-0535-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Rozebranie pokrycia dachowego z blachy: nie nadającej się do użytku	179,000	m2
36	KNR 401-0430-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] Rozebranie deskowania dachu: z desek w odstępach	179,000	m2
37	KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	179,000	m2
38	PKZ 005-0001-08-00 PP PKZ [Ruszt.] Prostowanie więźby dachowej, poprzez podniesienie i ustawienie więźby na wysokości określonej projektem	179,000	m2
39	KNKRB 003-0501-06-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] Remont poprzez dwustronne wzmocnienie krokwi.	179,000	m2
40	KNR 401-0310-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Przemurowanie i naprawa kominów	0,500	m3
41	ZAL1 002-0403-02-00 MRRiB [Ruszt.] Łaczenie połaci dachowych wykonane z tarcicy iglastej nasyczonej	179,000	m2
42	Wycena własna Snycerka okapnikowa	31,600	m
43	KNR 1901-0507-03-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Pokrycie dachów gontami drewnianymi	179,000	m2

Roboty Budowlane

I. Remont organistrówki w Ostrówkach
I.D. Dach

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
44	PKZ 006-0001-26-00 PP PKZ [Ruszt.] Impregnacja gontów przez trzykrotne powlekanie drewna preparatem grzybobójczym.	179,000	m2
45	Rusztowanie Rozliczenie pracy rusztowania	1,000	kpl
I.E Ganek			
46	KNR 728-0101-05-00 WACETOB Warszawa Skucie warstwy betonu, o grubości do 10 cm	4,030	m2
47	PKZ 005-0000-79-00 PP PKZ Ułożenie legarów podłogowych	0,400	m3
48	KNR 202-1121-02-00 WACETOB Warszawa Podłogi z desek struganych: o grubości 32 mm	4,030	m2
49	KNR 401-0816-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ocyklinowanie posadzek z desek	4,030	m2
50	KNR 401-0819-07-00 WACETOB Warszawa Trzykrotne lakierowanie posadzek	4,030	m2
51	KNR 202-0218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Stopnie betonowe schodów zewnętrznych na gotowym podłożu	0,100	m3
I.F Daszki			
52	Wycena własna Daszki drewniane nad drzwiami zewnętrzne, kryte gontem drewnianym jak dach	2,000	kpl
I.G Roboty inne			

--- Koniec wydruku ---