

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		BUDYNEK KOŚCIOŁA			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien, pokrycia z blachy gzymsów, orynnowania i pozostałego wyposażenia elewacji	m2		
		1,2 * 2,0 * 8 + 0,9 * 0,9 * 8 + 50	m2	75,680	
				RAZEM	75,680
2 d.1.1	KNR AT-05 1653-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		(18,75 + 12,62) * 2 * 7,55	m2	473,687	
				RAZEM	473,687
3 d.1.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 4, 5, 6)			
1.2		Renowacja ścian			
4 d.1.2	KNR AT-27 0102-04 analogia	Piaskowanie powierzchni elewacji z deski - usunięcie starych powłok malarskich i zabrudzeń	m2		
		poz.2	m2	473,687	
				RAZEM	473,687
5 d.1.2	KNR 4-01 0613-01	Odgryzanie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - preparat gruntujący ochronno-impregacyjny	m2		
		poz.4	m2	473,687	
				RAZEM	473,687
6 d.1.2	KNR 4-01 1209-06 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni drewnianych - krem impregacyjny do drewna w kolorze "sosna"	m2		
		poz.4	m2	473,687	
				RAZEM	473,687