

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Remont elewacji wraz z wymianą posadzki w podcieniu Kościoła Parafialnego PW. Św Anny Samotrzeciej w Wohyniu

Obiekt : Kościół Parafialny PW. Św Anny Samotrzeciej w Wohyniu

Adres : dz. nr ewid. 786 przy ul. Średniej w Wohyniu

## Roboty Budowlane

Zamawiający : Parafia Rzymskokatolicka

Adres : ul. Średnia 36, 21-310 Wohyń

Uwagi : Kosztorys inwestorski sporządzono na podstawie projektu budowlanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Jednostka autorska : Biuro Projektowe ARCH- DOM 21-500 Biała Podlaska ul. Plac Szkolny Dwór 28

Opracował : mgr inż. Adrian Lubka - kosztorysant

Sprawdził : inż. Ryszard Suchora

Data : 2024-03-01

Data : 2024-03-01

inż. bud. inż. Ryszard Zb. SUCHORA  
upr. bud. do projekt i kier. rob. bud.  
bez ograniczeń w specj. konstr. bud.  
NR 124/BP/82 i w ograniczonym zakresie  
w spec. architektonicznej NR 504/BP/90

**Roboty Budowlane**

Budowa : Remont elewacji wraz z wymianą posadzki w podcieniu Kościoła Parafialnego PW. Św Anny Samotrzeciej w Wohyniu  
Obiekt : Kościół Parafialny PW. Św Anny Samotrzeciej w Wohyniu  
Adres : dz. nr ewid. 786 przy ul. Średniej w Wohyniu

| Lp.        | Kod pozycji / opis pozycji                                                                                                                                                                         | Liczba / Ilość | Jedn. miary |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>I</b>   | <b>Remont elewacji wraz z wymianą posadzki w podcieniu</b>                                                                                                                                         |                |             |
| <b>I.A</b> | <b>Elewacje</b>                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 1          | ZAL1 002-1504-01-00 MRRiB<br>Rusztowania ramowe zewnętrzne, o wysokości: do 10 m                                                                                                                   | 12,348         | 100 m2      |
| 2          | ZAL1 002-1505-01-00 MRRiB [Ruszt.]<br>Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych                                                                                                                | 12,348         | 100 m2      |
| 3          | KNR 202-0925-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]<br>Osłony okien: folią polietylenową                                                                                                               | 74,500         | m2          |
| 4          | KNR 401-0522-05-00 IGM Warszawa [Ruszt.]<br>Wymiana uszkodzonego pokrycia dachu, na pokrycie z blachy miedzianej                                                                                   | 2,000          | m2          |
| 5          | KNR 202-0509-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]<br>Rynny dachowe półokrągłe, z blachy miedzianej, o średnicy: 15 cm                                                                                | 3,000          | m           |
| 6          | KNR 202-0510-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o średnicy: 12 cm                                                                           | 4,000          | m           |
| 7          | KNR 0004-0403-02-00 KOPRIN Koszalin [Ruszt.]<br>System renowacji tynków- usuwanie pleśni, grzybów, alg itp.                                                                                        | 1 055,550      | m2          |
| 8          | KNR 026-0639-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.]<br>System renowacji tynków - natryskowa impregnacja elewacji                                                                                              | 12,756         | 100 m2      |
| 9          | KNR 007-0102-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Ruszt.]<br>Gruntowanie ręczne środkiem do zabezpieczenia tynków przed działaniem korozji biologicznej np. krzemianowym preparatem gruntująco-wzmacniającym | 12,756         | 100 m2      |
| 10         | KNR 026-0637-04-00 IGM Warszawa<br>Naprawa starych murów za pomocą ręcznie wykonanych tynków - podstawy oraz bazy kolumnady portyku wejściowego                                                    | 12,727         | m2          |
| 11         | KNR 026-0637-04-00 IGM Warszawa [Ruszt.]<br>Naprawa starych murów za pomocą ręcznie wykonanych tynków - naprawa uszkodzonych tynków na ścianach                                                    | 10,000         | m2          |
| 12         | KNR 728-0209-01-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.]<br>Wykucie z zamurowaniem i otynkowaniem po założeniu instalacji, bruzd poziomych, w ścianach murowanych przy przekroju bruzdy                        | 150,000        | m           |
| 13         | KNR 1901-1302-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.]<br>Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych gładkich farbą: krzemianową                                                                                   | 1 275,550      | m2          |
| 14         | Rusztowanie<br>Rozliczenie pracy rusztowania                                                                                                                                                       | 1,000          | kpl         |
| <b>I.B</b> | <b>Remont posadzki</b>                                                                                                                                                                             |                |             |
| 15         | KNR 401-0811-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>Rozebranie posadzki z płytek z kamieni                                                                                                                   | 22,000         | m2          |
| 16         | KNR 202-2111-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>Posadzki pełne o grubości do 3,0 cm wykonane z płyt kamiennych prostokątnych z granitu - płomieniowane                                                   | 22,000         | m2          |
| <b>I.C</b> | <b>Roboty dodatkowe</b>                                                                                                                                                                            |                |             |
| 17         | KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa<br>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km                                              | 5,000          | m3          |
| 18         | KNR 401-0108-16-00 IGM Warszawa<br>Dodatek do wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji - kolejne 9 km                            | 5,000          | m3          |

--- Koniec wydruku ---