

Projekt pn. „*Dziedzictwo kulturowe gminy Wohyń - przebudowa domów ludowych*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wohyń, dnia 06.11.2020r.

RI.271.11.2020

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy postępowania: „**Dziedzictwo kulturowe gminy Wohyń - przebudowa domów ludowych**”

Wyjaśnienie treści SIWZ

W związku ze złożonymi wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

W związku z zamieszczeniem ogłoszenia nr 603152-N-2020 z dnia 2020-10-28 r. proszę o odpowiedź na pytanie która wartość jest prawidłowa? Mianowicie w projekcie np. Lisiowólki występuje jedna nagrzewnica natomiast w przedmiarze jest ich 3 szt. Czym sugerować się przy wycenie?

Odpowiedź 1:

Właściwa ilość, czyli jedna nagrzewnica w budynku, wskazana jest w dokumentacji projektowej. Zgodnie z hierarchią ważności dokumentów informacje zawarte w projektach budowlanych są wiążące, przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

Pytanie 2

W związku z zamieszczeniem ogłoszenia nr 603152-N-2020 z dnia 2020-10-28 r. proszę o odpowiedź na pytanie czy dopuszcza się stosowanie opraw awaryjnych jako dodatkowa oddzielna oprawa pełniąca funkcję tylko oprawy awaryjnej? np. dla naświetlacza 64W led może być niewykonalnym montaż modułu awaryjnego i uzyskanie certyfikatu CNBOP. W przypadku gdy nie ma zgody na zastosowanie powyższego rozwiązania proszę o określenie szczegółowych parametrów opraw awaryjnych tj.:

1. Montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenia zewnętrznego typu naświetlacz, ze źródłem światła LED 64 W, 4000 K, (moduł oświetlenia awaryjnego) montowany na elewacji
2. Montaż na gotowym podłożu opraw natynkowych ze źródłem światła LED o mocy 51 W, 1590 mm, 3000 K, napięcie znamionowe: 230 V - moduł awaryjny
3. Montaż na gotowym podłożu opraw natynkowych ze źródłem światła LED o mocy 40 W, 600x600 mm, 3x3000 K, napięcie znamionowe: 230 V - moduł awaryjny
4. Montaż na gotowym podłożu opraw natynkowych ze źródłem światła LED o mocy 25 W, 3000 K, napięcie znamionowe: 230 V z modułem awaryjnym.

Projekt pn. „*Dziedzictwo kulturowe gminy Wołyń - przebudowa domów ludowych*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Odpowiedź 2:

Zamawiający na etapie postępowania nie dopuszcza zastosowania oświetlenia awaryjnego jako oddzielnych obwodów, dodatkowo Zamawiający informuje, że parametry określone w dokumentacji projektowej są parametrami minimalnymi, Zamawiający dopuści urządzenia o lepszych parametrach niż podane w dokumentacji.

Pytanie 3

Prosimy o wyjaśnienie poz. 740 przedmiaru na ww. zadanie. Z rzutów i przekrojów wynika, że balustrad do wykonania jest 6mb.

Wg przedmiaru, 40,8mb.

Odpowiedź 3:

Przedmiar robót poz. 740 dotyczy budynku domu ludowego w Lisiowólce, gdzie do wykonania jest podjazd dla niepełnosprawnych z barierką po obu stronach oraz taras do przebudowy wraz z ustawieniem przy nim balustrad (rys. nr 6 w projekcie budowlanym), więc łączna ilość balustrad do wykonania to 40,8 m.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wójt Gminy Wołyń
/-/ Tomasz Jurkiewicz