



PRZEKRÓJ POPRZECZNY KONSTRUKCYJNY KM. 0+000- 0+350

skala 1:25



szczegół A
skala 1:10



①	WARSTWA ŚCIERALNA - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA gr. 4cm/100kg/m ²
②	WARSTWA WIAŻĄCA - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA gr. 2cm/50kg/m ²
③	PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO - MIESZANKA 0/31,5 gr. 18cm
④	ISTNIEJĄCA PODBUDOWA - KRUSZYWO KAMIENNE - MIESZANKA 0/31,5 - 15cm S=4,0m
⑤	PROJEKTOWANE POBOCZE GRUNTOWE sz. 1,0m gr. 20cm
⑥	GRUNT RODZIMY
⑦	OBUSTRONNE KORYTO + POBUDOWA KAMIENNA szerokość - 0,24m grubość - 15cm

PRZEBUDOWA DG nr. 101835L Km 0+000 - 0+945 w miejscowości WOHYŃ - ul. Poprzeczna		Data: 11.2021
Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ POPRZECZNY KONSTRUKCYJNY		Skala: 1:25/10
Adres inwestycji: WOHYŃ - ul. Poprzeczna		Nr rysunku: 2
Projektant: inż. Mirosław Bancerz Nr. upr. 894/BP/98 LUB/0087/OHOD/03 w spec. drogi		