



PRZEKRÓJ POPRZECZNY - KONSTRUKCYJNY KM. 0+000 DO 0+388

skala 1:25



szczegół A
skala 1:10



1	WARSTWA ŚCIERALNA - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA gr. 4cm/100kg/m ²
2	WARSTWA WIĄŻĄCA - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA gr. 2cm/50kg/m ²
3	PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO - MIESZANKA 0/31,5 gr. 20cm
4	ISTNIEJĄCA PODBUDOWA - KRUSZYWO KAMIENNE - MIESZANKA 0/31,5 - 10cm, L=4,0m
5	PROJEKTOWANE POBOCZE GRUNTOWE sz. 1,0m gr. 25cm
6	GRUNT RODZIMY
7	OBUSTRONNE KORYTO + PODBUDOWA KAMIENNA szerokość - 0,26m grubość - 10cm

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101827L W MIEJSCOWOŚCI OSSOWA	Data: 11.2019
Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ POPRZECZNY KONSTRUKCYJNY	Skala: 1:25/10
Adres inwestycji: Ossowa	Nr rysunku: 2
Projektant: inż. Mirosław Bancerz Nr. upr. 894/BP/98 LUB/0087/OHOD/03 w spec. drogi	