


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

od km 0+000 do km 0+005

od km 0+560 do km 0+580


skala 1:50



PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2

od km 0+005 do km 0+560

skala 1:50




| Grubość | PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI  |
|---------|--|
| 4cm     | warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70   |
| 2cm     | warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 w ilości śr. 50 kg/m <sup>2</sup>            |
| 20cm    | warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie                  |
| 10cm    | warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie – na poszerzeniu |

| Grubość | PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI   |
|---------|---|
| 4cm     | warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70                                      |
| 2cm     | warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 w ilości śr. 50 kg/m <sup>2</sup> |
| 20cm    | warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie       |
| ok.10cm | istniejąca konstrukcja drogi gminnej – podbudowa z kruszywa łamanego                    |

SZCZEGÓŁ SCHODKOWANIA  
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

skala 1:10



PRZECROJE NORMALNE

|             |   |   |               |
|-------------|---|---|---------------|
| OBIEKT      | Przebudowa drogi gminnej nr 101837L w m. Wołyń<br>ul. Zielona<br>od km 0+000 do km 0+580 (kilometr roboczy) |   |               |
| LOKALIZACJA | Wołyń dz. nr ew. 491 i 602, gmina Wołyń   |   |               |
| INWESTOR    | Gmina Wołyń<br>ul. Radzyńska 4, 21-310 Wołyń  |   | SKALA<br>1:50 |
| OPRACOWAŁ:  |   | mgr inż. Łukasz Domański<br>Upr. bud. do kier. robotami bud.<br>bez ograniczeń w specjalności<br>inżynierskiej drogowej<br>nr ewid. LUB/0039/WBD/17 |               |
| DATA        | III 2022  | NR RYS.   | 3             |